

**План заходів  
інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок прибутку у тарифі  
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Таблиця 2

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 1,9997 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна кВт. тис. кВт*год/рік					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Всього по підприємству:</b>						<b>7630,0</b>				
<b>Розділ I Централізоване водопостачання</b>						<b>4925,0</b>				
<i>Інші заходи</i>						<b>2040,0</b>				
1	Придбання будівельної техніки (екскаватор JCB)					2040				Січень - червень
<i>Мережі водопроводу</i>						<b>2885,0</b>				
2	Проектування та заміна амортизованих вуличних водопровідних мереж по місту підрядним та господарським способом					2885,0				січень-листопад
<b>Розділ II. Централізоване водовідведення</b>						<b>2705,0</b>				
<i>Каналізаційні насосні станції</i>						<b>2374,0</b>	<b>401,4</b>	<b>802,7</b>	<b>35,5</b>	
1	Модернізація насосного обладнання КНС-3	СД 450/22,5 – 2шт.	<u>75x2</u> 602,2	SE1.110.200. 220.4.52 – 2 шт.	<u>25x2</u> 200,8	802,0	401,4	802,7	12,0	Липень-грудень

2	Модернізація насосного обладнання КНС-6	FA 15.77.Z – 1 шт.	<u>55</u> 220,8	S1.80.125.500.4 62H – 1 шт.	<u>55</u> 220,8	914,0	Існуючий насосний агрегат працює з листопада 2008 року, амортизований, працює як резервний, не ефективно.	Липень-грудень	
3	Модернізація насосного обладнання КНС-9	FA 10.82E – 2 шт.	<u>11x2</u>	SE1.110.200.100.4.52 2 шт.	<u>11x2</u>	658,0	Два з трьох існуючих насосних агрегатів амортизовані, витрати на їх ремонті економічно не доцільні.	Серпень-вересень	
<b>Каналізаційні очисні споруди</b>						<b>331,0</b>	-	-	-
4	Монтаж бункерів для піску з влаштуванням опорної конструкції					331,0	Існуюча залізобетонна конструкція з двома металічними бункерами для піску знаходиться в аварійному стані (експлуатується з 1976 року).	Березень-травень	

Директор



Карташов С.О.