

**План заходів інвестиційної програми на 2018 рік
КП «Водоканал м. Ужгорода»
(джерело фінансування - амортизаційні відрахування)**

Таблиця 1

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 1,9997 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна кВт. тис. кВт*год/рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього по підприємству:						4198,0				
Розділ 1 Централізоване водопостачання						2147,0				
Водозабір підземних вод «Минай»:						495,5				
1	Виконання робіт з буріння свердловини –дублера свердловини № 56					293,5				Січень-березень
2	Заміна водопідйомних труб діючих свердловин (10 шт.)					202,0				квітень-травень
Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ						1581,5	770,9	1541,6	12,3	
3	Модернізація насосного обладнання НС II-го підйому НФС-3	200Д60 – 1шт.	<u>250</u> 2190,0	КР 6020-3/4- JG-3/4	<u>200</u> 1752,0	743,2	438,0	875,9	10,2	березень – липень
4	Модернізація насосного обладнання НС I-го підйому НФС-2	ФГ 216/246 – 1 шт. К290/30-1шт.	<u>30x2</u> 525,6	ТР 200-130/4 – 2 шт.	<u>11x2</u> 192,72	266,1	332,9	665,7	4,8	березень-липень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Технічне переоснащення хлорного господарства - заміна амортизованих хлораторів	Хлоратори продуктивністю 2 кг – бшт.		«Адванс – 200» продуктивністю 2 кг – 6 шт.		380,4				
6	Заміна запірно-регулюючої арматури на технологічних мережах діаметром 250-500мм на очисних спорудах поверхневого водозабору					191,8				
<i>Інші заходи</i>						70,0				
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації на диспетчеризацію водозабору «Минай»					70				
Розділ II. Централізоване водовідведення										
<i>Каналізаційні насосні станції</i>						2051,0	367,9	735,7	33,5	
1	Модернізація насосного обладнання КНС-1	СМ 250-200-400- 2 шт	$\frac{132}{1156,3}$	S2.110.200.850.4. 70 - 2 шт.	$\frac{90,0}{788,4}$	1991,0	367,9	735,7	32,5	Серпень-грудень
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вентиляційної системи КНС-9 та КНС-4					60,0				

Директор

Карташов С.О.