

**План заходів інвестиційної програми на 2017 рік
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Таблиця 1

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 1,9699 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна кВт. тис. кВт*год/рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього по підприємству:						4020,0	1049,7	2346,4	20,6	
Розділ 1 Централізоване водопостачання						2100,0	503,7	1153,8	21,8	
Водозабір підземних вод «Минай»:						539,1	65,7	129,4	50,0	
1	Модернізація насосного обладнання свердловин в комплексі з приладами керування	ЕЦВ10-120-60 - 6 шт.	<u>32</u> 1051,2	SPU 08-120-04 - 6 шт.	<u>30</u> 985,5	539,1	65,7	129,4	50,0	січень-березень
Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ						1353,3	438,0	899,6	21,5	
2	Модернізація насосного обладнання НС II-го підйому НФС-1 з установкою частотного перетворювача та заміною запірної арматури	200Д60 – 1шт.	250 <u>2190,0</u>	SCP 200 560HA-200 4 T4-R1 E1-FC	200 <u>1752,0</u>	1175,3	438,0	862,8	16,3	березень – липень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Заміна амортизованих хлораторів на нові	«Адванс – 200» продуктивністю 2 кг – 2 шт.		«Адванс – 200» продуктивністю 2 кг – 2 шт.		178,0		36,8	58,0	квітень
<i>Комерційний облік</i>						207,6		124,8	20,0	
4	Монтаж комерційних засобів обліку холодної води – влаштування загальнобудинкових водомірних вузлів - 13 шт.					207,6		124,8	20,0	травень-червень
Розділ II. Централізоване водовідведення						1920,0	546,0	1192,6	19,3	
<i>Каналізаційні насосні станції</i>						1416,3	546,0	1075,6	15,8	
1	Модернізація насосного обладнання з монтажем системи управління на КНС-4	CM 250-200 – 2 шт.	132	ANDRITZ SD 200- 400 Z E+75/4 2 шт.	75,0	1178,2	499,3	983,6	14,4	серпень-грудень
2	Заміна насосного агрегату на КНС-5	FA 10.94E – 1шт.	32	Andritz RITZ SW 100-315.F N+30/4 – 1 шт.	24	238,1	46,7	92,0	31,1	серпень-вересень
<i>Інші заходи</i>						503,7		117,0	51,7	
3	Капітальний ремонт покриття будівлі насосно-повітродувної станції КОС					503,70		117,0	51,7	липень - вересень

Директор



Карташов С.О.