


План заходів інвестиційної програми на 2018 рік
КП «Водоканал м. Ужгорода»
(джерело фінансування - амортизаційні відрахування)

Таблиця 1

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 2,07831 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього по підприємству:						4198,0	1138,8	2419,2	20,8	
Розділ 1 Централізоване водопостачання						2147,0				
Водозабір підземних вод «Минай»:						637,2				
1	Виконання робіт з буріння свердловини – дублера свердловини № 56					418,2				Січень-квітень
2	Заміна водопідйомних труб діючих свердловин (9 шт.)					219,0				Квітень-травень
Комплекс водопровідних очисних споруд КОПВ						1509,8	770,9	1654,6	10,7	
3	Модернізація насосного обладнання НС II-го підйому НФС-3 зі шафою управління з захистом	200Д90 – 1шт.	<u>250</u> 2190,0	КР 6020-3/4- JG-3/4	<u>200</u> 1752,0	1006,0	438,0	910,3	13,3	Квітень - серпень
4	Модернізація насосного обладнання НС I-го підйому НФС-2 зі щитом управління з захистом	ФГ 216/246 – 1 шт. К290/30-1шт.	<u>30x2</u> 525,6	ТР 200-130/4 – 2 шт.	<u>11x2</u> 192,72	313,6	332,9	691,9	5,4	Січень-квітень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Технічне переоснащення хлорного господарства - заміна амортизованих хлораторів	Хлоратори продуктивністю 2 кг – 3шт.		«Адванс – 200» продуктивністю 2 кг – 3 шт.		190,2		52,4	43,6	Січень-березень	
Розділ II. Централізоване водовідведення											
<i>Каналізаційні насосні станції</i>							2051,0	367,9	764,6	32,2	
1	Модернізація насосного обладнання КНС-1 зі щитом управління на 2насоси з двома приладами частотного регулювання	СМ 250-200-400- 1 шт	<u>132</u> 1156,3	S2.110.200.850.4.70 - 1 шт.	<u>90,0</u> 788,4	1705,0	367,9	764,6	26,8	Серпень-грудень	
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вентиляційних систем КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-9					346,0				Червень – вересень	

Директор



Карташов С.О.