


**План заходів
інвестиційної програми на 2018 рік за рахунок прибутку у тарифі
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Таблиця 2

№ п/п	Найменування об'єктів і споруд	Існуюче насосне обладнання		Аналогічне сучасне імпортне насосне обладнання		Вартість заходу, тис. грн. (без ПДВ)	Економія електроенергії, тис. кВт.год./рік	Економічний ефект, тис. грн./рік (тариф 2,07831 грн. за 1 кВт. без ПДВ)	Термін окупності, місяців	Строки впровадження
		тип обладнання	потужність електродвигуна, кВт. тис. кВт*год/рік	тип обладнання	потужність електродвигуна кВт. тис. кВт*год/рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього по підприємству:						7630,0	401,4	834,2	109,8	
Розділ I Централізоване водопостачання						4925,0				
<i>Інші заходи</i>						2066,0				
1	Придбання будівельної техніки (екскаватор JCB)					2066,0	Наявна будівельна техніка морально та фізично зношена, придбання нового екскаватора дасть змогу оперативно усувати аварії та виконувати роботи по заміні мереж			Січень - червень
<i>Мережі водопроводу</i>						2859,0				
2	Проектування та заміна амортизованих вуличних водопровідних мереж по місту підрядним та господарським способом					2859,0	захід спрямовано на зменшення втрат води з мережі			Квітень - грудень
Розділ II. Централізоване водовідведення						2705,0	401,4	834,2	38,9	
<i>Каналізаційні насосні станції</i>						2705,0	401,4	834,2	38,9	
1	Модернізація насосного обладнання КНС-3 з шафою управління з частотним регулюванням	СД 450/22,5 – 2шт.	<u>75x2</u> 602,2	SE1.110.200. 220.4.52 – 2 шт.	<u>25x2</u> 200,8	1146,3	401,4	834,2	16,5	Січень - квітень

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Модернізація системи управління насосним обладнанням КНС-4 – придбання комплектної шафи управління насосними агрегатами з двигунами 1+2х90кВт з перетворювачами частоти					850,8		Липень-грудень
3	Модернізація насосного обладнання КНС-9	FA 10.82E – 2 шт.	<u>11x2</u>	SE1.110.200. 100.4.52 2 шт.	<u>11x2</u>	606,5	У 2017 році був придбаний один насос марки SE1.110.200.100.4.52, з шафою управління трьома насосами у 2018 році планується придбати ще два таких же.	Серпень-вересень
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію КНС-5					101,4		Жовтень - грудень

Директор



Карташов С.О.